Městský úřad Králíky
Odbor výstavby a technické správy
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Adresát:
[redacted]

Č. J.:	**10392/2017/OVTS/PV**		
EV. Č.:	11388/2017		
VAŠE ZN./ZE DNE:	14.08.2017		
SPISOVÝ ZNAK:	84.1	SK .ZNAK/ LHŮTA:	S/5
STRAN DOKUMENTU:	2	STRAN PŘÍLOH:	-
VYŘIZUJE:	Herbert Holly		
TEL.:	465 670 752		
E-MAIL:	h.holly@kraliky.eu		
V Králíkách	**17.08.2017**		

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění

Žadatel: [redacted]

Dotaz č.1

1) Jak je možné, že v nabídce, smlouvě a dodatku č. 1 ze dne 31. 08. 2015 je uváděna tvarovka BLUTOP, potrubí BLUTOP, ale položeno je potrubí AZZURRO C40 s cementovou výstelkou vyráběné v Indii?

Odpověď:

Dle zákona o veřejných zakázkách nemůže nařizovat zadavatel konkrétního výrobce. Zhotovitel může použít alternativní výrobky odlišné od zadávacího výkazu výměr při zachování shodných nebo lepších parametrů.

Dále sdělujeme, že hlavní projektant v technické zprávě projektové dokumentace navrhl provést vodovodní řád z ocelolitinového potrubí DN 100 s vnější protikorozní ochranou. Vnitřní výstelka bude navržena buď z PUR nebo jiné adekvátní náhrady.

Dotaz č.2

2) Jaký je rozdíl ceny, mezi smluvně podloženým materiálem a ve skutečnosti položeným?

Cena navrženého materiálu předložená zhotovitelem do výběrového řízení je shodná jako cena zhotovitelem vyfakturována po dokončení výstavby vodovodního přivaděče.

Dotaz č.3

3) Žádám o zaslání pravidelných laboratorních rozborů vody, a to jak na vstupu (vodojem Dolní Hedeč), tak i na výstupu (Vodojem Červený Potok)?

Protokoly rozborů vody z vodovodního přivaděče Dolní Hedeč – Červený Potok povinný subjekt nedisponuje.

Dotaz č.4

4) Žádám o zdůvodnění navýšení ceny o 502.808 Kč bez DPH, dodatku č. 1 v obj. 002 Zatřídění zemin, obsyp zeminou?

Při přípravě projektové dokumentace projektant provedl několik kopaných sond pro určení třídy horniny pro hloubení rýh pro pokládku budoucího vodovodního řádu. Na základě provedených sond stanovil výkopové práce v hornině třídy 3. Při samotné realizaci stavby docházelo při hloubení rýhy pro pokládku vodovodu i k těžbě horniny třídy 4. Během obsypu potrubí bylo třeba tento vytěžený materiál vytřídit od kamenů a opětovně použit.

„Otisk razítka Město Králíky“

Petr Venzara, v.r.
vedoucí Odboru výstavby a technické správy